

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>3 PIĘTRO - KANCELARIA TAJNA</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż i wyniesienie mebli z pomieszczeń	kpl		
	1	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1. KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
	1	5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
3	d.1. KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
	1	1.03*3.09	m <sup>2</sup>	3.18	
		2.99*3.09	m <sup>2</sup>	9.24	
		0.28*3.09	m <sup>2</sup>	0.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.29</b>
4	d.1. KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
	1	<drzwi>0.90*2.0*0.12*2	m <sup>3</sup>	0.43	
		<okno oddymiające>0.66*1.20*0.48	m <sup>3</sup>	0.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.81</b>
5	d.1. KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	1	2.40	m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
6	d.1. KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
	1	12.19+9.12+2.65+1.52	m <sup>2</sup>	25.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.48</b>
7	d.1. KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu drewnianego	m <sup>2</sup>		
	1	8.13+16.58+12.3+24.5+8.04	m <sup>2</sup>	69.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.55</b>
8	d.1. KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
	1	3.68*3.09	m <sup>2</sup>	11.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.37</b>
9	d.1. KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
	1	<pom 3/01>(4.02+7.01+1.80*2)*3.09	m <sup>2</sup>	45.21	
		-(1.20*1.75+1.20*1.16*2+0.80*2.0)	m <sup>2</sup>	-6.48	
		(1.20+1.16*2)*0.24*2	m <sup>2</sup>	1.69	
		(1.20+1.75*2)*0.24	m <sup>2</sup>	1.13	
		<pom 3/02>(3.43+0.26+1.42*2+0.90+1.18+1.70+1.20)*3.09	m <sup>2</sup>	35.57	
		-(0.90*2*3)	m <sup>2</sup>	-5.40	
		<pom 3/03 wc>(2.32+1.42+0.26+1.01)*3.09-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	13.68	
		<pom 3/04>(2.70+2.46)*2*3.09+(1.42*2)*3.09	m <sup>2</sup>	40.66	
		-(1.22*1.18+1.20*1.18+0.90*2.0)	m <sup>2</sup>	-4.66	
		(1.20+1.18*2)*0.24	m <sup>2</sup>	0.85	
		(1.22+1.18*2)*0.24	m <sup>2</sup>	0.86	
		<pom 3/05>(4.53+3.76)*2*3.09	m <sup>2</sup>	51.23	
		-(0.90*2+1.20*1.17*3)	m <sup>2</sup>	-6.01	
		(0.90+2.0*2)*0.29	m <sup>2</sup>	1.42	
		(1.20+1.17*2)*0.24*3	m <sup>2</sup>	2.55	
		<pom 3/06>(3.10+3.98)*2*3.09	m <sup>2</sup>	43.75	
		-(1.15*1.17*2+0.80*2.0*3)	m <sup>2</sup>	-7.49	
		(1.15+1.17*2)*0.24*2	m <sup>2</sup>	1.68	
		<pom 3/07>(6.66+3.68*2+4.09+0.26*2)*3.09	m <sup>2</sup>	57.57	
		-(1.15*1.17*6+0.80*2.0)	m <sup>2</sup>	-9.67	
		(1.15+1.17*2)*0.24*6	m <sup>2</sup>	5.03	
		<pom 3/08>(3.13*2+2.57)*3.09	m <sup>2</sup>	27.28	
		-(1.15*1.17+0.80*2)	m <sup>2</sup>	-2.95	
		(1.15+1.17*2)*0.24	m <sup>2</sup>	0.84	
		<pom 3/09 >(1.58+1.18+1.37+0.31)*3.09	m <sup>2</sup>	13.72	
		-0.80*2.0	m <sup>2</sup>	-1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.46</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  12.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.09	  <b>12.09</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>12.09</b>
11 d.1. 1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia aneksu socjalnego  1	kpl  kpl	  1.00	  <b>1.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12 d.1. 1	<b>kalk. własna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, oznaczenie i ogrodzenie, oddzielenie czyste (szczelna obudowa) na czas trawiania prac budowlanych.  1	kpl  kpl	  1.00	  <b>1.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0820-08</b>	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek  (1.01+2.32+1.42+0.26+1.10+1.58+1.37+0.31)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.74	  <b>18.74</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>18.74</b>
<b>1.2</b>		<b>Ściana o podwyższonej odporności na włamanie</b>			
14 d.1. 2	<b>KNR 0-14 2010-05</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych o podwyższonej twardości n.p. Knauf Diamant na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 (1.43+1.80)*3.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.98	  <b>9.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.98</b>
15 d.1. 2	<b>KNR 0-14 2012-04 analogia</b>	Okładziny ścian płytami gipsowo - dodatek za trzecią warstwę - Płyta g-k o podwyższonej twardości n.p. Knauf Diamant  9.98*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.96	  <b>19.96</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>19.96</b>
16 d.1. 2	<b>KNR-W 2 W0501-01 analogia</b>	Obudowa ścian z blach stalowych ocynkowanych 0,5mm pomiędzy płytami G-k z zakładem min 10cm  9.98*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.92	  <b>39.92</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39.92</b>
<b>1.3</b>		<b>Okładziny ścian i sufitów, malowanie</b>			
17 d.1. 3	<b>KNR 9-03 0106-04</b>	Tynki cementowo-wapienne na ścianach  300.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.46	  <b>300.46</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>300.46</b>
18 d.1. 3	<b>KNR 9-03 0306-04</b>	Tynki cementowo-wapienne na sufitach  12.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.09	  <b>12.09</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>12.09</b>
19 d.1. 3	<b>KNR 0-14 2010-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101  2.57*3.09 1.03*3.09 1.58*3.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.94 3.18 4.88	  <b>16.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
20 d.1. 3	<b>KNR 0-14 2012-01</b>	Sufit z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD  95.03-12.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.84	  <b>82.84</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>82.84</b>
21 d.1. 3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  300.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.46	  <b>300.46</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>300.46</b>
22 d.1. 3	<b>KNR 2-02 2009-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku  95.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.03	  <b>95.03</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>95.03</b>
23 d.1. 3	<b>KNR 0-14 2011-04</b>	Obudowa stelaży podtynkowych wc płytą gipsowo-kartonową wodoodporną na profilu metalowym dwuwarstwowa 50 - 02  1.01*3.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.12	  <b>3.12</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.12</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	<b>KNR K-04</b> d.1. 3	Wykonanie izolacji z folii w płynie  (1.27+2.32)*2*2.0-0.80*2.0 1.37*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.76 0.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.58</b>
25	<b>KNR 0-12</b> d.1. 3	Licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach wc  (1.27+2.32)*2*2.0-0.80*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.76</b>
26	<b>KNR 0-12</b> d.1. 3	Licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach socjalnych  1.37*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.82</b>
27	<b>KNR 4-01</b> d.1. 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  300.46-12.76-0.82+95.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  381.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.91</b>
28	<b>NNRNKB</b> d.1. 3	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe  300.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.46</b>
29	<b>NNRNKB</b> d.1. 3	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome  95.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.03</b>
30	<b>KNR 2-02</b> d.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany  300.46-12.76-0.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  286.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.88</b>
31	<b>KNR 2-02</b> d.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity  95.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.03</b>
<b>1.4</b>		<b>Posadzki</b>			
32	<b>NNRNKB</b> d.1. 4	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome  95.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.03</b>
33	<b>NNRNKB</b> d.1. 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładziny  8.13+16.58+12.3+24.5+8.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.55</b>
34	<b>KNR-W 2-02 1123-01</b> d.1. 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany  69.55*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.98</b>
35	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b> d.1. 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  69.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.55</b>
36	<b>KNR 0-12</b> d.1. 4	Posadzki z płytek wraz z przygotowaniem podłoża  95.03-69.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.48</b>
37	<b>KNR 0-12</b> d.1. 4	Cokoliki z płytek  <pom 3/02>(3.43+0.26+1.42*2+0.90+1.18+1.70+1.20) -(0.90*3) 3.72*2+1.80*2+3.30*2	m m m	11.51 -2.70 17.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.45</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 2809-05</b>	listwa wykańczająca  26.45	m  m	  26.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.45</b>
<b>2 WENTYLACJE</b>					
39 d.2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie wentylacji niskociśnieniowej  1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3 STOLARKA</b>					
40 d.3	<b>KNR 0-19 0929-07 analogia</b>	Okno oddymiające 120x175, systemowy siłownik otwierania z możliwością otwarcia manualnego, sygnalizacja otwarcia. - Demontaż starego okna - Obróbka ościeży 1.20*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
41 d.3	<b>NNRNKB 202 2143-02</b>	Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 20mm kolor biały 1.30	m  m	  1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
42 d.3	<b>KNR-W 2- 02 0517-02 analogia</b>	Montaż parapetu zewnętrznego z aluminium anodowanego z zaślepkami alu. kolor oliwkowy  1.30*0.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.34</b>
43 d.3	<b>KNR 0-19 1023-06</b>	Montaż okna wewnętrznego z PCVo pow. do 1.5 m2, profil zimny, szklenie wyposażone w folię dającą efekt lustra weneckiego - obróbka ościeży 1.20*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
44 d.3	<b>KNR-W 2- 02 1040-01 analogia</b>	Drzwi stalowe antywłamaniowe jednoskrzydłowe D1 do kancelarii tajnej, -Laminat dąb złoty - odporność EI30 - samozamykacz skrzydła aktywnego - kontrola dostępu - kontrakton - elektrozaczep - zamek główny klasa 7, zamek górny i dolny kl 4 - odbojnik 1*2.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.06</b>
45 d.3	<b>KNR-W 2- 02 1040-01 analogia</b>	Drzwi D2 wewnętrzne do pomieszczeń higieniczno sanitarnych, płyta lakierowana HDF kolor biały, wypełnienie plaster miodu, ościeżnica regulowana, szyldy, klamki, kratka nawiewna z lamelami kolor skrzydła - 2szt 2.06*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.12</b>
46 d.3	<b>KNR-W 2- 02 1040-01 analogia</b>	Drzwi D3 wewnętrzne do pomieszczeń higieniczno sanitarnych, płyta lakierowana HDF kolor biały, wypełnienie plaster miodu, ościeżnica regulowana, szyldy, klamki, zamek, wkładka klucz zwykły -4szt 0.90*2.06*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.42</b>
<b>4 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU</b>					
47 d.4	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 13.29*0.12 0.81 25.48*0.02 69.55*0.02 11.37*0.12 300.46*0.015 12.09*0.015 18.74*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.59 0.81 0.51 1.39 1.36 4.51 0.18 0.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.72</b>
48 d.4	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 10.72	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.72</b>
49 d.4	<b>kalk. własna</b>	Opłata za utylizację gruzu  70.72	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  70.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.72</b>